



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0494

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号(No.): JY200116-2

产品名称: 12芯多模光缆信道
型号规格: —
委托单位: 上海汇海信息科技股份有限公司
检验类别: 委托检验

中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心

The Electronic 23rd Research Institute Test Center of CETC

信息产业信息传输线质量监督检验中心

Information Transmission Lines Quality Inspect Test Center of Information Industry

报告日期 (Report Date): 2020年04月10日

地址: 上海市铁山路230号
网址: www.itl-lab.com

电话: 021-33792735
邮箱: itltest@vip.126.com

传真: 021-33792736
邮编: 201900

信息产业信息传输线质量监督检验中心 INFORMATION TRANSMISSION LINES QUALITY INSPECT TEST CENTRE OF INFORMATION INDUSTRY

声 明

1. 本报告结果仅对来样负责。
2. 本报告(包括复印件)未加盖公章一律无效。
3. 报告无编制、复核、批准人签字无效。
4. 本报告涂改无效。
5. 样品名称、型号规格以及委托单位信息由委托方提供并承当相应责任。
6. 对报告有异议,应在收到报告之日起十五日内以书面方式向本实验室提出。
7. 实验室对检测样品的保管期为自发送报告之日起,保存1个月。

地址(Add): 上海市铁山路230号

邮政编码(Zip): 201900

电话(Tel): 021- 33792735

传真(Fax): 021- 33792736

网址(Web): www.itl-lab.com


邮箱(Email): itltest@vip.126.com

FGT综合布线系统

检验报告

TEST REPORT

报告编号(No.): JY200116-2

样品名称 Name of Sample	12芯多模光缆信道	样品型号规格 Type of the Sample	——
委托单位 Committing Unit	上海汇海信息科技股份有限公司	委托单位地址 Manufacturer Unit add	上海市松江工业区宝胜路18号8号楼2楼
样品接收日期 Date of Gained	2020-03-30	样品标识 Mark of the Sample	
取样方法 Method of Sampling	送样	样品数量 Quantity of the Sample	1套
样品照片 Sample photograph		产品商标 Product Mark	——
检验环境温度 Temperature of the Environment	19℃	检验相对湿度 Relative Humidity	52%
检验日期 Date of the Test	2020.03.30		
检验标准 According as	ISO-IEC 11801-1: 2017 Information technology - Generic cabling for customer premises -Part 1: General requirements		
判定依据 Judging by	ISO-IEC 11801-1: 2017 Information technology - Generic cabling for customer premises -Part 1: General requirements		
检验结果 Result	本次检验仅涉及ISO-IEC 11801-1: 2017 Information technology - Generic cabling for customer premises -Part 1: General requirements标准的部分项目, 所检项目符合标准要求。		
备注 Remark	1. “——”表示不涉及或不提供相关信息。 2. 信道组成: FGT12芯多模光缆, FGT24口光纤配线架, FGT多模光纤跳线, FGT多模尾纤, FGT单多模耦合器		
检验单位 (盖章) Unit of the Test	信息产业信息传输质量监督检验中心 中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心		
编制 Edit	陈瑜	复核 Verified	熊婷婷
		批准 Authorize	

检验结果

Test Result

报告编号(No.): JY200116-2

序号 No.	检测项目 Test Parameters		单位 Unit	技术要求 Specifications	线芯编号 No. of Sample	检测结果 Test Results	结论 Conclusion
1	信道衰减	850nm	dB	≤5.1	1	3.08	合格
					2	3.09	
					3	3.02	
					4	3.01	
					5	2.96	
					6	2.92	
					7	2.98	
					8	3.01	
					9	3.00	
					10	3.01	
					11	3.01	
					12	2.96	
		1300nm	dB	≤3.6	1	0.54	
					2	0.55	
					3	0.58	
					4	0.56	
					5	0.52	
					6	0.53	
					7	0.55	
					8	0.55	
					9	0.54	
					10	0.53	
					11	0.52	
					12	0.52	
备注	光缆长度：1000m						
以下空白							